

## Капитальный ремонт лифтового оборудования

Адрес: г. Москва, Мичуринский проспект д.11, корпус 1,2,3,4

№	Виды работ
	Закупка полного комплекта оборудования и комплектующих (в соответствии с проектом)
	<b>Демонтаж</b>
1	Установка информационных баннеров
2	Установка «погонялки»
3	Демонтаж оборудования МП
4	Демонтаж оборудования в шахте
5	Демонтаж кабеля в МП
6	Разноска направляющих и их крепежных деталей
7	Разноска дверей и их крепежных деталей
8	Вынос демонтированного оборудования к месту складирования. Уборка мусора
9	Погрузка, разгрузка, подвоз к месту монтажа лифтового оборудования
10	Утилизация металла демонтируемого оборудования
11	<b>Монтаж лифтового оборудования</b>
12	Контроль геометрии, провеска шахты
13	Установка кронштейнов кабины
14	Установка кронштейнов противовеса
15	Монтаж направляющих кабины
16	Монтаж направляющих противовеса
17	Монтаж кронштейнов балок
18	Монтаж лебедки
19	Монтаж противовеса
20	Загрузка (частично) и подъем противовеса
21	Монтаж каркаса кабины
22	Запасовка канатов
23	Монтаж станции управления и ВУ
24	Монтаж и подключение подвесного кабеля(временное)
25	Пуск лифта в режиме «ревизия»
26	Монтаж ОС с канатом и натяжным устройством
27	Монтаж буферов кабины и противовеса
28	Монтаж дверей шахты, точная установка
29	Сборка купе кабины
30	Догрузка противовеса
31	Монтаж, регулировка привода дверей кабины, створок купе
32	Регулировка работы дверей шахты
33	Установка фартуков кабины и дверей шахты
34	<b>Электромонтажные работы</b>
35	Электроразводка по шахте, прямку и МП
36	Установка поста приказов в кабине
37	Расключение кабины
38	Расключение прямка
39	Установка шунтов и датчиков
40	Разводка и подключение подвесного кабеля
	<b>Пусконаладочные работы</b>
41	Расключение комплекса станции управления связного блока и ВУ, программирование
42	Проведение испытаний, ПТО, устранение неполадок, обкатка, регулировка
43	Передача лифта обслуживающей организации
44	Протяжка кабеля видеонаблюдения

45	Наладка оборудования систем ДС и БП
46	Монтаж грозозащиты и воздушных абон. линий
47	Установка щита с магнитным пускателем в станции лифта
48	Установка ЛБ в станцию лифта
49	Установка переговорного устройства в кабину лифта
50	Прокладка провода по кирпичной стене
51	Прокладка провода питания на провододержателях до 6 мм кв.
52	Разделка и включение кабелей и подвесника в станцию лифта
53	Разделка и включение кабелей и подвесника в станцию лифта
54	Запуск в работу диспетчерской связи
55	Изготовление и установка обрамлений дверей шахты
<b>Общестроительные и ремонтные работы</b>	
<b>Ремонт машинного помещения:</b>	
Побелка потолков	
Окраска стен масляными составами по штукатурке	
Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов:	
Масляная окраска металлических поверхностей	
Масляная окраска металлических поверхностей: обрамлений, закладных, решеток, переплетов, труб	
Расширение дверных проёмов (при необходимости)	
Демонтаж, монтаж конструкций дверей, люков в МП	
Ремонт, покраска, побелка стен этажной площадки	
56	<b>Ремонт шахты</b>
57	Штукатурка простая поверхности потолков
58	Масляная окраска металлических поверхностей: обрамлений, закладных, решеток, переплетов, труб
59	Разборка бетонных фундаментов в приямок
60	Ремонт приямка
61	Монтаж лестницы в приямке
62	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях, МП и приямке шахты
63	Пробивка в бетонных стенах и полах отверстий
64	Монтаж обрамления дверного проема